



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SACID/SINFRA
Fls.: <u>10X</u>
Rub.: <u>G</u>

SEMA/MT
Fls. <u>294</u>
Rub. <u>VPO</u>
GAQ

## **MEMORIAL DESCRIPTIVO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DA SEMA COLÍDER 2020**

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

  
[mt.gov.br](http://mt.gov.br)



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

## **ÍNDICE**

<b>1.1.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	4
<b>1.2.</b>	<b>NORMAS UTILIZADAS</b>	4
<b>1.3.</b>	<b>PARÂMETROS DE CÁLCULO</b>	5
<b>1.4.</b>	<b>DESLOCAMENTOS MÁXIMOS</b>	6
<b>1.5.</b>	<b>AÇÕES E CARREGAMENTOS</b>	6
<b>1.5.1</b>	<b>AÇÕES PERMANENTES</b>	6
<b>1.5.2</b>	<b>AÇÕES VARIÁVEIS</b>	7
<b>1.5.3</b>	<b>COMBINAÇÕES DE CARREGAMENTO</b>	8
<b>1.6.</b>	<b>CONTRAVENTAMENTO</b>	9
<b>1.7.</b>	<b>TERÇAS</b>	10
<b>1.8.</b>	<b>TELHAS TIPO “SANDUICHE”</b>	10
<b>1.9.</b>	<b>LIGAÇÕES</b>	11
<b>1.10.</b>	<b>PLACA BASE</b>	11
<b>1.11.</b>	<b>FÔRMAS</b>	12
<b>1.12.</b>	<b>ARMADURAS</b>	12
<b>1.13.</b>	<b>CONCRETO</b>	13
<b>1.14.</b>	<b>LANÇAMENTO DO CONCRETO</b>	14
<b>1.15.</b>	<b>CURA DO CONCRETO</b>	14
<b>1.16.</b>	<b>MÉTODOS CONSTRUTIVOS DA ESTRUTURA METÁLICA</b>	15
<b>1.17.</b>	<b>CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA</b>	16
<b>1.18.</b>	<b>TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO</b>	17



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SACID/SINFRA  
Fls.: 126  
Rub.: 6

SEMA/MT  
Fls. 295  
Rub. GAQ

1.19.	MONTAGEM .....	17
1.20.	GARANTIA.....	17
1.21.	PINTURA DE PROTEÇÃO.....	17
1.22.	INSPEÇÃO E TESTES.....	18
1.23.	MOVIMENTO DE SOLOS.....	18
1.24.	INFRAESTRUTURA .....	19
1.25.	SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST).....	19
1.26.	ESPECIFICAÇÃO DO CONCRETO UTILIZADO NA OBRA .....	21
1.27.	MEMÓRIA DE CÁLCULO LIGAÇÕES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS .....	22
1.28.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	36
1.29.	PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS .....	37
1.30.	APROVADO POR:.....	37



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

## **1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a construção das edificações Sema, localizada em COLÍDER - MT. O sistema estrutural adotado é composto de elementos estruturais em concreto armado, alvenaria estrutural e estruturas metálicas de cobertura. Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações deverão ser consultados o projeto executivo de estruturas. Quanto à resistência do concreto adotada: fck 25MPa. Todos os projetos foram elaborados conforme as normas técnicas da ABNT.

## **1.2. NORMAS UTILIZADAS**

- Aço dobrado: **ABNT NBR 14762: 2010**.
- Projeto de estrutura de aço e de estrutura mista de aço e concreto de edifícios:  
**ABNT NBR 8800:2008**.
- **AWS D1.1/1992** – American Welding Society.
- **ABNT NBR 5738**, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova;
- **ABNT NBR 5739**, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- **ABNT NBR 6118**, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;
- **ABNT NBR 6120**, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- **ABNT NBR 6123**, Forças devidas ao vento em edificações;
- **ABNT NBR 7212**, Execução de concreto dosado em central;
- **ABNT NBR 8036**, programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – procedimento;
- **ABNT NBR 8522**, Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;
- **ABNT NBR 8681**, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento;
- **ABNT NBR 9603**, Sondagem a trado – Procedimento;
- **ABNT NBR 14931**, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;
- **ABNT NBR 15696**, Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos.
- Categoria de uso: edificações comerciais, de escritórios e de acesso público.
- Outras Normas também foram utilizadas.



### 1.3. PARÂMETROS DE CÁLCULO

Todos os cálculos executados no projeto estrutural em concreto armado consideram o uso de concreto com resistência característica de 250 kgf/cm<sup>2</sup> (25 MPa); cimento do tipo CP II-F-32, CP IV-32 ou CP V-ARI; fator água/cimento de 0,55; consumo mínimo de cimento de 320 kg/m<sup>3</sup>; cobrimento nominal mínimo das armaduras em contato com o solo igual à 3cm; módulo de elasticidade secante do concreto Ecs de 238,0 tf/cm<sup>2</sup> para C25; SLUMP do concreto de 12+/-2.

O concreto dos elementos enterrados (cortinas, sapatas corrida, radier e vigas baldrames) deverão conter aditivo impermeabilizante, a fim de se garantir a estanqueidade da cisterna. As paredes internas e o fundo da cisterna deverão ser impermeabilizados com revestimento impermeabilizante. **Todos os elementos de impermeabilização deverão ser atóxicos, de tal forma que não contaminem a água da cisterna.**

Os agregados a serem utilizados na confecção do concreto deverão ser AREIA GROSSA, Brita 1 e Brita 2. Deve ser dada atenção especial aos efeitos do desenvolvimento mais lento da resistência sobre os processos de construção e deformação da estrutura quando da retirada do escoramento. Realizar ensaios que permitam averiguar as condições do concreto antes da desforma, para garantir a qualidade do concreto e que o mesmo encontra-se com resistência adequada ao projeto elaborado.

Sobre o aço, CA-60 para Ø4.2mm e Ø5.0mm e CA-50 para bitolas superiores a Ø6.3mm.

Sobrecargas adotadas nas vigas: Carga de blocos de concreto de 2,20 tf/m<sup>3</sup>, distribuída conforme Projeto Arquitetônico. Sobrecarga adotadas em lajes: 0,075 tf/m<sup>2</sup> de revestimento e 0,05 tf/m<sup>2</sup> de utilização.

Nas alvenarias sob e sobre laje não executar encunhamento, e sim junta de controle horizontal. Todos os vãos de janelas e portas deverão estar providos de vergas. Todos os vãos de janelas deverão estar providos de contra-vergas.

Escoramentos devem ser mantidos conforme segue: laterais de pilares, vigas e lajes – 3 dias, fundos de vigas e lajes – 14 dias, pilares – 14 dias. Iniciar execução das alvenarias após 28 dias a concretagem do respectivo pavimento.

O construtor deverá obedecer às NORMAS vigentes pertinentes à execução (cura, escoramentos, apoios, traspasse de emendas da armadura, raios dos pinos para dobrões e ganchos, fator água/cimento, etc.).

Todos os cálculos executados no projeto da estrutura metálica consideram o uso de perfis estruturais em aço ASTM A-36, com limite de escoamento mínimo de 250 MPa e limite de resistência entre 400-550 MPa. As placas base serão em aço ASTM A-36 com mesmas características citadas acima para os perfis estruturais, os parafusos de ancoragem serão em aço




**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CA-50 nervurados (o executor deverá consultar os projetos estruturais e em caso de dúvidas entrarem em contato com o projetista estrutural). Todas as ligações do projeto serão por soldagem e é adotado eletrodo revestido da classe AWS E70XX.

#### **1.4. DESLOCAMENTOS MÁXIMOS**

- **Verticais** – L/250;
- **Horizontais** – H/300;
- **Para terças de cobertura** – L/180.



*Figura 1 - Valores máximos p/ a deformação.*

#### **1.5. AÇÕES E CARREGAMENTOS**

##### **1.5.1 AÇÕES PERMANENTES**

- **Peso Próprio:** trata-se das cargas que incidem verticalmente na estrutura, normativamente não atende um padrão, ficando a critério de o calculista considerar os pesos próprios dos elementos estruturais presentes no projeto.



### 1.5.2 AÇÕES VARIÁVEIS

- Sobrecarga na cobertura:** 0,25 KN/m<sup>2</sup> (25 Kg/m<sup>2</sup>) – Segundo ABNT NBR 8800/2008;
- Vento (ABNT NBR 6123/1988):** De acordo com a NBR 6123 a pressão dinâmica do vento varia de acordo com a região (velocidade), fator topográfico (S1), fator de rugosidade (S2) e fator estatístico (S3). Logo os parâmetros foram definidos da seguinte forma:

**Velocidade básica do vento = 35 m/s (conforme ábaco da NBR 6123/1988).**




Figura 2 - Ábaco velocidade básica ventos, NBR 6123/1988.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**Fator topográfico S1 = 1** (Terreno plano ou fracamente acidentado);

**Fator de rugosidade S2** = dependendo da estrutura projetada.

**Fator estatístico S3** = utilizado para todas as edificações Grupo 2, S3 = 1,00.

- **Observação:** as sobrecargas consideradas contemplam o peso telhas indicadas na planilha orçamentária conforme projeto arquitetônico. Qualquer outra carga não prevista em projeto deverá ser consultada previamente com o projetista estrutural. A sobrecarga utilizada em projeto é de 25Kg/m<sup>2</sup>.

### 1.5.3 COMBINAÇÕES DE CARREGAMENTO

A NBR 8800/08 classifica as ações de carregamento basicamente em três categorias:

- **Ações Permanentes:** são as decorrentes das características da estrutura, ou seja, o peso próprio da estrutura e dos elementos que a compõem, como telhas, forro, instalações, etc.
- **Ações Variáveis:** são as decorrentes do uso e ocupação, tais como equipamentos, sobrecargas em coberturas, vento, temperatura, etc.
- **Ações Excepcionais:** são as decorrentes de incêndios, explosões, choques de veículos, efeitos sísmicos, etc. Com base nessas definições, as combinações de ações para os estados limites últimos, são classificadas em normais e excepcionais.

Foram consideradas apenas as “combinações normais” para o projeto estrutural, que são as que cuidam das ações permanentes e das variáveis. As combinações de carregamento definidas no item 4.7.7.2.1 da NBR 8800/2008 são as seguintes:

$$\Sigma(\gamma_g G) + \gamma_{q1} Q_1 + \Sigma(\gamma_{qj} \psi_j Q_j)$$

G ações permanentes

Q<sub>1</sub> ações variáveis principais (predominante para o efeito analisado)

Q<sub>j</sub> demais ações variáveis

γ<sub>g</sub> coeficiente de ponderação das ações permanentes

γ<sub>q</sub> coeficiente de ponderação das ações variáveis

ψ fatores de combinação das ações variáveis



## 1.6. CONTRAVENTAMENTO

O contraventamento é essencial para estruturas metálicas independente de seu porte, pois ele será responsável pela rigidez do edifício que será submetido às ações horizontais e verticais.

A execução de contraventamento na estrutura se torna importante devido à necessidade de limitar os deslocamentos da estrutura, para restringir ou até mesmo inibir os efeitos de segunda ordem, e também devido à necessidade da absorção de ações de vento para a qual a estrutura principal não está habilitada.

O contraventamento horizontal se encontra no plano das terças das tesouras, servem para distribuir as cargas provenientes da ação do vento levando-as para as colunas de sustentação, conforme indicado no projeto estrutural.





Figura 3 - Contraventamento horizontal.

O contraventamento vertical encontra-se no plano das colunas e além de garantir a estabilidade da estrutura, são responsáveis pela condução das cargas até a fundação.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



*Figura 4 – Contraventamento vertical.*

O executor da estrutura metálica deverá executar os contraventamentos necessários à estrutura, garantindo a estabilidade da mesma.

### 1.7. TERÇAS


As terças são estruturas que possuem como objetivo suportar e resistir aos esforços causados pelas telhas e transmiti-los para os nós das treliças.

Conforme indicado no projeto, as terças deveram estar apoiadas nos da treliça de forma centralizada e espaçadas de forma a se comportar como apoio para as telhas.

O perfil da terça deve suportar os esforços do tipo de telha adotada no projeto.

### 1.8. TELHAS TIPO “SANDUICHE”

Constituído de duas telhas trapezoidais com núcleo de poliestireno expandido, formando uma espécie de sanduíche. É utilizada quando se deseja uma telha com bom desempenho termoacústico a um custo menor, comparativamente às demais telhas com isolamento de poliuretano. Abaixo se apresenta sugestão de montagem das telhas:





Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Obs.: os parafusos de fixação apresentados no detalhe acima deverão ser confirmados pelo instalador da telha.

### 1.9. LIGAÇÕES

As ligações entre os elementos da treliça, que são as montantes, as diagonais e os banzos, estão dispostas no projeto, e devem assegurar a transmissão de esforços entre os elementos de forma a garantir a eficiência da treliça como elemento estrutural.

São utilizadas nas ligações chapas e solda filete, dimensionadas de acordo com as barras que se unem nos nós.

### 1.10. PLACA BASE

A placa base exerce a função de conectar a base do pilar ao início da fundação, auxiliando na transmissão de esforços. As dimensões da chapa de base constam no projeto.




Figura 5 - Exemplo placa base utilizada no projeto.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

### **1.11. FÔRMAS**

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto.

A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica e atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;
- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados;
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

### **1.12. ARMADURAS**

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de armadura dos tipos "clipes" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições



SACID/SINFRA  
Fls. 183  
Rub. 9

**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SEMA/MT  
Fls. 300  
Rub. 29  
GAQ

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser removida.

### **1.13. CONCRETO**

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento.

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a lavagem completa dos mesmos.

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento.

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.

Não será permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas.

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "nínhos de concretagem", vazios ou demais imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os casos de demolição e recuperação de peças.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos atravessados.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto, etc., serão empregados fios de aço com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.

#### **1.14. LANÇAMENTO DO CONCRETO**

Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "níchos de pedras".

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de infiltração.

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmulas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, o arrastamento até o limite máximo de 3 m.

#### **1.15. CURA DO CONCRETO**

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período mínimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

- a) Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;
- b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;



- c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
- d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;
- e) Películas de cura química.

#### 1.16. MÉTODOS CONSTRUTIVOS DA ESTRUTURA METÁLICA

As ligações foram projetadas e calculadas para os esforços atuantes em cada projeto, a fim de garantir a estabilidade do sistema. Foi definido engaste para todas as ligações da estrutura metálica, sendo feito através de solda, de acordo com as necessidades e recursos definidos. O executor deverá garantir a resistência das ligações soldadas entre os perfis estruturais metálicos. A ligação dos pilares metálicos com a fundação se fará através de placas base com chumbadores em aço CA-50 nervurados. Deverão ser consultadas todas as folhas dos projetos estruturais, e em eventuais dúvidas o projetista estrutural deverá ser consultado.



Figura 8 - Exemplo de ligação soldada utilizada no projeto.

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverá ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura (CREA-MT).



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Os cálculos de resistência das terças são baseados por inteiro na NBR 8800/2008, onde será devidamente instalada sempre atentar para o excesso de sobrecarga circulando em vãos idênticos da estrutura.

Os perfis devem ser seguidos à risca, de acordo com o projeto estrutural, suas soldas devem ser aplicadas de maneira contínua, ressaltando que de maneira alguma poderá ser aplicada do tipo intermitente, incluindo casos que o acúmulo de água é propício de ocorrer, neste caso, a principal estrutura deverá ser feita em um local seco, e posteriormente no seu devido tempo ser instalada sob os pilares.

No caso de junção lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se observar se houver existência de frestas entre os perfis, se for o caso, é recomendado repetir o processo.

É recomendado montar as tesouras ou apoios principais separadamente, e quando for realizar o lançamento / adensamento de concreto dos vínculos exteriores prever a existência dos chumbadores já dimensionados no projeto estrutural.

Todas as ligações serão do tipo soldáveis, causando a necessidade de soldadores, montadores e demais profissionais devidamente qualificados.

As telhas de cobertura se apoiam em terças, conforme indicado em projeto. A fixação das terças é feita diretamente sobre as tesouras através de solda.

### **1.17. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA**

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis indicados no projeto que de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de chapa dobrados.

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas no projeto.

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As superfícies



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas.

#### **1.18. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO**

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica.

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

#### **1.19. MONTAGEM**

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

#### **1.20. GARANTIA**

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS.

#### **1.21. PINTURA DE PROTEÇÃO**

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

Toda a superfície metálica a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc.

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as Normas Técnicas e obedecendo as seguintes notas gerais:

- Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco e posteriormente 2 demãos de pintura esmalte acetinado.
- Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.
- Para a cor do esmalte fosco conforme definido no projeto arquitetônico padrão SINFRA, conforme desenhos de arquitetura.

### **1.22. INSPEÇÃO E TESTES**

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO.

### **1.23. MOVIMENTO DE SOLOS**

Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a ação da água superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lençol freático.

A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo-se variação de no máximo 10%. O aterro será sempre compactado até atingir um grau de compactação de no mínimo 95% do Proço Normal, com referência ao ensaio de compactação normal de solos.

A escavação será executada conforme planta de locação das fundações e vigas baldrame. A escavação das fundações será realizada de forma mecanizada enquanto a das vigas baldrames será de forma manual, o material das escavações será utilizado para reaterro das fundações e baldrame e o excedente será devidamente encaminhado para local adequado.

Será executado serviço de apiloamento do solo onde serão executadas as fundações e vigas baldrame. O apiloamento será executado com compactador de solos de percussão (soquete), depois de pronto será feito o lançamento do lastro de concreto de 5cm (concreto magro), para regularização de base e proteção das armaduras.

Deverá atentar para os métodos de segurança do trabalho em relação à segurança das escavações conforme prescreve a NR 18.



## 1.24. INFRAESTRUTURA

As formas em madeira utilizadas nas sapatas serão previamente untadas com desmoldante e devidamente contraventadas para evitar deformação.

O concreto das cortinas, laje de fundo e blocos deverá ter aditivo impermeabilizante em sua massa.

A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR 6118/2014 com relação aos recobrimentos da ferragem.

O concreto estrutural terá resistência característica mínima de  $f_{ck}=25$  Mpa.

O executor deverá ler as observações presentes nas folhas dos projetos estruturais e em caso de dúvidas, consultar o projetista estrutural.

## 1.25. SONDAÇÃO TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST)

Para conhecer o tipo de solo de um terreno e suas principais características, como o nível do lençol freático e a resistência, são fundamentais que seja feita alguma sondagem. Uma das mais conhecidas e realizadas antes da escolha da fundação é a do tipo SPT.

A sondagem SPT é um método de investigação de solo cujo avanço da perfuração é feito por meio de trado ou de lavagem, sendo utilizada a cravação de um amostrador padrão para a obtenção de medida de resistência à penetração, coleta de amostra e determinação do nível de água.

A resistência do solo é obtida pelo número de golpes necessários para cravar um amostrador padrão utilizando o procedimento executivo definido na norma ABNT 6884:2001. A medida de resistência, mais conhecida como NSPT, é obtida contando o número de golpes necessários para cravar três segmentos de 15 cm. A amostra coletada metro a metro permite a análise tátil e visual das distintas camadas do subsolo. Quando a sondagem é realizada acima do nível de água, a perfuração deve ser executada com o auxílio de um trado concha ou helicoidal até atingir o lençol freático. Abaixo do nível do lençol freático é possível utilizar o método de percussão com circulação de água (método de lavagem) com cravação obrigatória de revestimento.

### 1 – AMOSTRADOR PADRÃO:

Após atingir 1 m de profundidade de escavação, a equipe posiciona o amostrador padrão.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

Este equipamento será cravado para o teste de resistência à percussão e coletará as amostras de solo. Para a cravação também é necessário posicionar a cabeça de bater, que vai receber o impacto direto do martelo.

**2 – MARCAÇÃO:**

É necessário marcar com um giz um segmento de 45 cm, dividido em três partes iguais de 15 cm. Essa marcação servirá como referência para a contagem das batidas do martelo em cada trecho.

**3 – POSICIONAMENTO DO MARTELO:**

Para começar a cravação, o martelo é posicionado a 75 cm de altura da cabeça de bater. Depois, se iniciam os golpes até que sejam cravados os 45 cm. Um membro da equipe anota no boletim a quantidade de golpes necessária para cravar o amostrador a cada 15 cm.

**4 – COLETA DE AMOSTRAS:**

Após cravar os 45 cm, retira-se o amostrador padrão para a coleta de amostras do solo. O processo segue, até que se encontre o nível d'água.

**5 – TESTE DE UMIDADE:**

Ao perceber a umidade do solo escavado, é feito um teste para saber se foi atingido o nível d'água. Esse teste é realizado com um equipamento conhecido como "piu" que, ao tocar a água, emite um som. Deste ponto até o final da sondagem, a perfuração continua com o método conhecido como lavagem. O equipamento de escavação usado é o trépano de lavagem, que permite coletar o material escavado pela circulação da água, que ocorre com a ajuda de uma bomba motorizada.

**6 – COLOCAÇÃO DO TORQUÍMETRO:**

Terminando a cravação do amostrador, é acoplado um torquímetro na parte superior da composição de hastas e é aplicado o torque obtendo duas medidas. Uma corresponde ao valor máximo do torque e a outra ao torque residual.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SACID/SINFRA  
Fls.: 185  
Rub.: 9

SEMA/MT  
Fls. 304  
Rub. 100  
GAQ

Junto com o projeto estrutural é fornecido planta de locação dos furos de sondagem SPT, nesse caso específico já foi determinado três furos por outro profissional anteriormente com a data do relatório de sondagem 02 de maio de 2018. Após a realização da sondagem, os resultados foram encaminhados ao setor de obras da SINFRA-MT e repassado para o setor de projetos da SINFRA-MT.

#### **1.26. ESPECIFICAÇÃO DO CONCRETO UTILIZADO NA OBRA**

- Resistência à compressão: >25MPa;
- Abatimento do concreto (slump): 12 +/- 2cm;
- Consumo de cimento: > 320kg/m<sup>3</sup>;
- Relação água/cimento: < 0,55;
- Cobrimento mínimo das armaduras em contato com o solo: 30mm;
- Cobrimento mínimo das armaduras: 30mm;
- Utilizar agregados com granulometria máxima de 19 mm;
- Curva granulométrica contínua;
- Utilizar cimento tipo CP II-F-32, CP IV-32 ou CP V-ARI.

Antes do lançamento do concreto devem ser executados ensaios de abatimento (Slump Test), devendo o concreto apresentar abatimento de 100 a 140mm para sua liberação ao uso.

Deverão ser moldados CP's de acordo com a ES-10-C-21-004 e rompidos nas idades de 7, 14 e 28 dias. Ressalta-se que a fundação só poderá ser liberada ao uso com resistência à compressão axial de 25 MPa após 28 dias da concretagem.

Quanto a resistência do concreto adotada:

Estrutura	FCK (MPa)
Vigas	25 MPa
Pilares	25 MPa
Fundações	25 MPa



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

## 1.27. MEMÓRIA DE CÁLCULO LIGAÇÕES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

### 1.- COBERTURA METÁLICA SEMA

#### 1.1.- Geometria

##### 1.1.1.- Barras

###### 1.1.1.1.- Tabela resumo

Tabela resumo									
Material	Tipo	Designação	Série	Perfil	Comprimento		Volume		
					Perfil (m)	Série (m)	Material (m)	Perfil (kg)	
Aço dobrado	U	U100X50X4.76 C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada C100X50X17X2.00	U	U100X50X4.76	102.863		0.090	708.01	
				C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada	0.320	102.863	0.090	708.01	
				C100X50X17X2.00	147.700		0.065	1.73	
	C	L 40 x 40 x 2, Duplo U união genérica #40x40x2.6	C	L 40 x 40 x 2, Duplo U união genérica	148.020		0.065	511.85	
				#40x40x2.6	112.614	112.614	0.035	513.57	
	L	Perfil oco de secção quadrada	L	Perfil oco de secção quadrada	25.662	25.662	0.010	271.15	
							0.010	271.15	
Aço dobrado		A 36				389.159	0.200	74.77	
								74.77	
								1567.51	

###### 1.1.1.2.- Quantitativos de superfícies

Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar				
Série	Perfil	Superfície unitária (m²/m)	Comprimento (m)	Superfície (m²)
U	U100X50X4.76	0.378	102.863	38.876
C	C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada	0.312	0.320	0.100
	C100X50X17X2.00	0.445	147.700	65.797
L	L 40 x 40 x 2, Duplo U união genérica	0.315	112.614	35.444
Perfil oco de secção quadrada		#40x40x2.6	0.151	25.662
				3.871
			Total	144.088

### 1.2.- Ligações

#### 1.2.1.- Referências e simbologia

Para a representação dos símbolos de soldas consideram-se as indicações da norma ANSI/AWS A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE EXAMINATION'.

##### Método de representação de soldas


Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se o seguinte esquema de representação de uma solda:



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**




Referências:



- 1: seta (ligação entre 2 e 6)
- 2: linha de referência
- 3: símbolo de solda
- 4: símbolo solda perimetral.
- 5: símbolo de solda no local de montagem.
- 6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.
- S: profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do cordão de solda.
- (E): tamanho do cordão em soldas de topo.
- L: comprimento efetivo do cordão de solda
- D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o processo pré-qualificado de solda.

A informação relacionada com o lado da ligação soldada à qual aponta a seta, coloca-se por baixo da linha de referência, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referência:



Onde:

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referência 3

Designação	Ilustração	Símbolo
Solda de filete		
Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)		
Solda de topo em bisel simples		
Solda de topo em bisel duplo		
Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo		



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo		
Solda de topo em bisel simples com lado curvo		

**1.2.2.- Verificações em placas de ancoragem**

Em cada placa de ancoragem realizam-se as seguintes verificações (assumindo a hipótese de placa rígida):

1. Concreto sobre o qual se apoia a placa

Verifica-se se a tensão de compressão na interface placa de ancoragem-concreto é menor que a tensão admissível do concreto segundo a natureza de cada combinação.

2. Parafusos de ancoragem

a) *Resistência do material dos parafusos:* Decompõem-se os esforços atuantes sobre a placa em esforços axiais e cortantes nos parafusos e verifica-se que ambos os esforços, isoladamente e com interação entre eles (tensão de Von Mises), produzem tensões menores que a tensão limite do material dos parafusos.

b) *Ancoragem dos parafusos:* Verifica-se a ancoragem dos parafusos no concreto, de forma que não se produza deslizamento por falta de aderência, arrancamento do cone de ruptura ou fratura por esforço cortante (esmagamento).

c) *Esmagamento:* Verifica-se se em cada parafuso não se ultrapassa o esforço cortante que produziria o esmagamento da placa contra o parafuso.

3. Placa de ancoragem

a) *Tensões globais:* Em placas com balanços, analisam-se quatro seções no perímetro do perfil, e verificam-se em todas elas se as tensões de Von Mises são menores que a tensão limite, de acordo com a Norma.

b) *Flechas globais relativas:* Verificam-se os balanços das placas para que não apareçam flechas maiores que 1/250 do balanço.

c) *Tensões locais:* Verificam-se as tensões de Von Mises em todas as placas locais nas quais tanto o perfil como os enrijecedores dividem a placa de ancoragem propriamente dita. Os esforços em cada uma das subplacas obtêm-se a partir das tensões de contacto com o concreto e as axiais dos parafusos. O modelo gerado resolve-se por diferenças finitas.

**1.2.3.- Memória de cálculo**

**1.2.3.1.- Tipo 1**


a) Detalhe



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SACID/SINFRA  
 Fls.: 199  
 Rub.: G

SEMA/MT  
 Fls. 306  
 Rub. DPF  
 GAQ



b) Descrição dos componentes da ligação

Peça	Geometria				Furos		Aço		
	Esquema	Largura (mm)	Altura (mm)	Espessura (mm)	Quantidade	Diâmetro (mm)	Tipo	$f_y$ (kgf/cm <sup>2</sup> )	$f_u$ (kgf/cm <sup>2</sup> )
Placa base		100	100	6	4	8	A-36 250Mpa	2548.4	4077.5

c) Verificação

1) Placa de ancoragem

Referência:	Verificação	Valores	Estado
Distância mínima entre chumbadores: 3 diâmetros	Mínimo: 30 mm Calculado: 61 mm		Passa
Distância mínima chumbador-borda: 2 diâmetros	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm		Passa
Comprimento mínimo do parafuso: <i>Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.</i>	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm		Passa
Ancoragem chumbador no concreto: - Tração: - Cortante: - Tração + Cortante:	Máximo: 1.699 t Calculado: 0.725 t Máximo: 1.189 t Calculado: 0.541 t Máximo: 1.699 t Calculado: 1.498 t		Passa
Tração chumbadores:	Máximo: 3.601 t Calculado: 0.725 t		Passa

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
 CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Referência:		Valores	Estado
Verificação			
Tensão de Von Mises nos chumbadores:		Máximo: 4587.16 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 1557.41 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa
Esmagamento chumbador na placa: <i>Límite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa</i>		Máximo: 3.44 t Calculado: 0.541 t	Passa
Tensão de Von Mises em seções globais: - Direita: - Esquerda: - Acima: - Abaixo:		Máximo: 2548.42 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 321.354 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 320.219 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 544.509 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 528.389 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa
Flecha global equivalente: <i>Límite da deformabilidade dos balanços</i>		Mínimo: 250 Calculado: 12867.2	Passa
- Direita: - Esquerda: - Acima: - Abaixo:		Calculado: 11820 Calculado: 4738.11 Calculado: 4058.4	Passa
Tensão de Von Mises local: <i>Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço</i>		Máximo: 2548.42 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 0 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa
Todas as verificações foram cumpridas			

d) Quantit.

Placas de base				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Placa base	1	100x100x6	0.47
			Total	0.47
CA-50 (nervurado)	Parafusos de ancoragem	4	Ø 10 - L = 186 + 97	0.70
			Total	0.70

1.2.4.- Quantit.

Placas de base				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Placa base	16	100x100x6	7.54
			Total	7.54
CA-50 (nervurado)	Parafusos de ancoragem	64	Ø 10 - L = 186 + 97	11.17
			Total	11.17



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SACID/SINFRA  
 Fls.: 190  
 Rub.: J

SEMA/MT  
 Fls. 307  
 Rub. DPE  
 GAQ

## 2.- COBERTURA CAIXA D'ÁGUA DA SEMA

### 2.1.- Geometria

#### 2.1.1.- Barras

##### 2.1.1.1.- Tabela resumo

Material		Série	Perfil	Comprimento		Volume		Peso		
Perfil (m)	Série (m)			Material (m)	Perfil (m <sup>2</sup> )	Série (m <sup>2</sup> )	Material (m <sup>2</sup> )	Perfil (kg)	Série (kg)	Material (kg)
Aço dobrado	A-36	L	L 30 x 30 x 2, Duplo U união genérica	17.679	0.004	17.679	0.004	31.47	31.47	
			U75X40X2.66	20.527	0.008	20.527	0.008	62.65	62.65	
		U	C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada	0.080	0.000			0.43		
	C	C100X50X17X2.00	C100X50X17X2.00	16.400	0.007			56.83		
			#40x40x2.6	8.400	0.003	16.480	0.007	24.47	57.26	
		Perf. oco de secção quadrada			8.400	63.087	0.003	0.022	24.47	175.86

##### 2.1.1.2.- Quantitativos de superfícies

Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar				
Série	Perfil	Superfície unitária (m <sup>2</sup> /m)	Comprimento (m)	Superfície (m <sup>2</sup> )
L	L 30 x 30 x 2, Duplo U união genérica	0.235	17.679	4.150
U	U75X40X2.66	0.298	20.527	6.111
C	C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada	0.312	0.080	0.025
	C100X50X17X2.00	0.445	16.400	7.306
Perf. oco de secção quadrada	#40x40x2.6	0.151	8.400	1.267
				Total 18.859

### 2.2.- Ligações

#### 2.2.1.- Referências e simbologia


Para a representação dos símbolos de soldas consideram-se as indicações da norma ANSI/AWS A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE EXAMINATION'.

#### Método de representação de soldas

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se o seguinte esquema de representação de uma solda:




**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**



Referências:

- 1: seta (ligação entre 2 e 6)
  - 2: linha de referência
  - 3: símbolo de solda
  - 4: símbolo solda perimetral.
  - 5: símbolo de solda no local de montagem.
  - 6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.
- S: profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do cordão de solda.  
(E): tamanho do cordão em soldas de topo.  
L: comprimento efetivo do cordão de solda  
D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o processo pré-qualificado de solda.

A informação relacionada com o lado da ligação soldada à qual aponta a seta, coloca-se por baixo da linha de referência, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referência:



Onde:

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referência 3

Designação	Ilustração	Símbolo
Solda de filete		
Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)		
Solda de topo em bisel simples		
Solda de topo em bisel duplo		
Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo		
Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo		



SACID/SINFRA  
Fls.: 91  
Rub.: 9

**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**


SEMA/MT  
Fls. 308  
Rub. 308  
GAQ



## 2.2.2.- Memória de cálculo

### 2.2.2.1.- Tipo 1

#### a) Detalhe



#### b) Descrição dos componentes da ligação

Peça	Elementos complementares						Aço		
	Geometria	Largura (mm)	Altura (mm)	Espessura (mm)	Furos	Diâmetro (mm)	Tipo	$f_y$ (kgf/cm <sup>2</sup> )	$f_u$ (kgf/cm <sup>2</sup> )
Placa base	Esquema	100	100	6	4	8	A-36 250Mpa	2548.4	4077.5

#### c) Verificação

##### 1) Placa de ancoragem

Referência:	Verificação	Valores	Estado
Distância mínima entre chumbadores: 3 diâmetros		Mínimo: 24 mm Calculado: 61 mm	Passa

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

Referência:	Valores	Estado
Verificação		
Distância mínima chumbador-borda: 2 diâmetros	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Passa
Comprimento mínimo do parafuso: <i>Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.</i>	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Passa
Ancoragem chumbador no concreto:  - Tração:  - Cortante:  - Tração + Cortante:	Máximo: 1.359 t Calculado: 0.383 t  Máximo: 0.951 t Calculado: 0.595 t  Máximo: 1.359 t Calculado: 1.233 t	Passa Passa Passa
Tração chumbadores:	Máximo: 2.307 t Calculado: 0.389 t	Passa
Tensão de Von Mises nos chumbadores:	Máximo: 4587.16 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 2287.59 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa
Esmagamento chumbador na placa: <i>Límite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa</i>	Máximo: 2.752 t Calculado: 0.595 t	Passa
Tensão de Von Mises em seções globais:  - Direita:  - Esquerda:  - Acima:  - Abaixo:	Máximo: 2548.42 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 165.933 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 165.933 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 608.466 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 608.466 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa Passa Passa Passa
Flecha global equivalente: <i>Límite da deformabilidade dos balanços</i>	Mínimo: 250	
- Direita:  - Esquerda:  - Acima:  - Abaixo:	Calculado: 27224.1 Calculado: 27224.1 Calculado: 3644.79 Calculado: 3644.79	Passa Passa Passa Passa
Tensão de Von Mises local: <i>Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço</i>	Máximo: 2548.42 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 0 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa
Todas as verificações foram cumpridas		



SACID/SINFRA  
Fis.: 192  
Rub.: G

**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SEMA/MT  
Fis. 309  
Rub. GAQ

c) Quantit.

Placas de base				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Placa base	1	100x100x6	0.47
			Total	0.47
CA-50 (nervurado)	Parafusos de ancoragem	4	Ø 8 - L = 184 + 78	0.41
			Total	0.41

2.2.3.- Quantit.

Placas de base				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Placa base	4	100x100x6	1.88
			Total	1.88
CA-50 (nervurado)	Parafusos de ancoragem	16	Ø 8 - L = 184 + 78	1.65
			Total	1.65

### 3.- COBERTURA EM BALANÇO SEMA

#### 3.1.- Geometria

##### 3.1.1.- Barras

###### 3.1.1.1.- Tabela resumo

Material	Série	Perfil	Comprimento	Volume	Tabela resumo							
					Perfil (m)	Série (m)	Material (m)	Perfil (m³)	Série (m³)	Material (m³)	Perfil (kg)	Série (kg)
Aço dobrado	A-36	L	L 25 x 25 x 2, Duplo U união genérica	7.554			0.001			11.07		
			L 20 x 20 x 2, Duplo U união genérica	2.121			0.000			2.44		
		C	C75X40X15X2.00	11.653	9.674		0.004	0.002		31.42		13.51
			C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada	13.718			0.009			73.97		
			U50X25X1.52	1.841	25.371		0.013				105.39	
	U	C	U50X25X1.9	1.841		3.682	0.000	0.001		2.09		4.66
						38.727	0.000		0.016	2.57		
		U								123.56		

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**3.1.1.2.- Quantitativos de superfícies**

Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar				
Série	Perfil	Superfície unitária (m <sup>2</sup> /m)	Comprimento (m)	Superfície (m <sup>2</sup> )
L	L 25 x 25 x 2, Duplo U união genérica	0.195	7.554	1.471
	L 20 x 20 x 2, Duplo U união genérica	0.155	2.121	0.328
C	C75X40X15X2.00	0.347	11.653	4.049
	C75X40X15X2.00, Caixa dupla soldada	0.312	13.718	4.280
U	U50X25X1.52	0.193	1.841	0.355
	U50X25X1.9	0.191	1.841	0.352
<b>Total</b>				<b>10.835</b>

**3.2.- Ligações**


**3.2.1.- Referências e simbologia**

Para a representação dos símbolos de soldas consideram-se as indicações da norma ANSI/AWS A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE EXAMINATION'.

Método de representação de soldas


Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se o seguinte esquema de representação de uma solda:

Referências:



- 1: seta (ligação entre 2 e 6)
- 2: linha de referência
- 3: símbolo de solda
- 4: símbolo solda perimetral.
- 5: símbolo de solda no local de montagem.
- 6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.
- L: profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do cordão de solda.
- (E): tamanho do cordão em soldas de topo.
- D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o processo pré-qualificado de solda.

A informação relacionada com o lado da ligação soldada à qual aponta a seta, coloca-se por baixo da linha de referência, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referência:



Onde:



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SACID/SINFRA  
Fls.: 193  
Rub.: g

SEMA/MT  
Fls. 310  
Rub. DPO  
GAQ

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referência 3

Designação	Ilustração	Símbolo
Solda de filete		△
Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)		▽
Solda de topo em bisel simples		∨
Solda de topo em bisel duplo		K
Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo		Y
Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo		▷
Solda de topo em bisel simples com lado curvo		∨




**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

**3.2.2.- Memória de cálculo**

**3.2.2.1.- Tipo 1**

d) Detalhe



e) Descrição dos componentes da ligação

Peça	Elementos complementares								
	Esquema	Geometria			Furos		Aço		
		Largura (mm)	Altura (mm)	Espessura (mm)	Quantidade	Diâmetro (mm)	Tipo	$f_y$ (kgf/cm <sup>2</sup> )	$f_u$ (kgf/cm <sup>2</sup> )
Placa base		100	100	6	4	8	A-36 250Mpa	2548.4	4077.5

c) Verificação

2) Placa de ancoragem

Referência:	Valores	Estado
Verificação		
Distância mínima entre chumbadores: 3 diâmetros	Mínimo: 24 mm Calculado: 43 mm	Passa
Distância mínima chumbador-borda: 2 diâmetros	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Passa



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

SACID/SINFRA  
 Fls.: 199  
 Rub: 9

SEMA/MT  
 Fls. 311  
 Rub. DPF  
 GAQ

Referência:	Verificação	Valores	Estado
Comprimento mínimo do parafuso: <i>Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.</i>		Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Passa
Ancoragem chumbador no concreto:  - Tração:  - Cortante:  - Tração + Cortante:		Máximo: 1.046 t Calculado: 0.053 t  Máximo: 0.732 t Calculado: 0.004 t  Máximo: 1.046 t Calculado: 0.059 t	Passa Passa Passa
Tração chumbadores:		Máximo: 2.307 t Calculado: 0.053 t	Passa
Tensão de Von Mises nos chumbadores:		Máximo: 4587.16 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 106.61 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa
Esmagamento chumbador na placa: <i>Límite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa</i>		Máximo: 1.835 t Calculado: 0.004 t	Passa
Tensão de Von Mises em seções globais:  - Direita:  - Esquerda:  - Acima:  - Abaixo:		Máximo: 2548.42 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 214.473 kgf/cm <sup>2</sup>  Calculado: 455.266 kgf/cm <sup>2</sup>  Calculado: 34.2157 kgf/cm <sup>2</sup>  Calculado: 7.73806 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa Passa Passa Passa
Flecha global equivalente: <i>Límite da deformabilidade dos balanços</i>		Mínimo: 250  Calculado: 4871.78	Passa
- Direita:  - Esquerda:  - Acima:  - Abaixo:		Calculado: 2453.49  Calculado: 100000  Calculado: 100000	Passa Passa Passa Passa
Tensão de Von Mises local: <i>Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço</i>		Máximo: 2548.42 kgf/cm <sup>2</sup> Calculado: 0 kgf/cm <sup>2</sup>	Passa
Todas as verificações foram cumpridas			



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

f) Quantit.

<b>Placas de base</b>				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Placa base	1	75x75x4	0.18
			Total	0.18
CA-50 (nervurado)	Parafusos de ancoragem	4	Ø 8 - L = 182	0.29
			Total	0.29

3.2.3.- Quantit.

<b>Placas de base</b>				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Placa base	2	75x75x4	0.35
		4	100x100x6	1.88
CA-50 (nervurado)	Parafusos de ancoragem	8	Ø 8 - L = 182	0.57
		16	Ø 10 - L = 286	2.82
			Total	3.40

## 1.28. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Nota sobre topografia: os projetos apresentados neste processo foram elaborados sem levantamento planialtimétrico ou topográfico. Desta forma, todos os níveis e cotas apresentados nos projetos deverão ser confirmados "In Loco" pelo executor e pelo fiscal de obra. Quaisquer problemas eventualmente encontrados na fase de execução deverão ser informados ao setor de obras da SINFRA-MT, para que, juntamente com o fiscal de obras e a empresa executora, seja sanado o mais breve possível, não acarretando, desta forma, prejuízo para ambas às partes. Qualquer execução diferente do supracitado exime por completo qualquer responsabilidade destes projetistas.
2. Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos estruturais, contidas nas respectivas ART's, não ficando responsáveis, por quaisquer serviços de planejamento de obra, execução, logística, etc., que podem aparecer nas fases da obra.
3. Demais construções ou reformas apontadas após a emissão das ART's dos projetos estruturais, não são de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os



SACID/SINFRA  
Fls.: 195  
Rub.: f



SEMA/MT  
Fls. 332  
Rub. D  
GAQ

### Governo do Estado de Mato Grosso

serviços e procedimentos citados neste memorial descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's, foram demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e superintendência da SUOB/SACID/SINFRA - MT.


#### 1.29. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

Renan Paris de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 100728754-3  
SACID / SINFRA-MT

#### 1.30. APROVADO POR:

---

Antonio Carlos Rey de Figueiredo  
Superintendente SUOB/SACID  
Arquiteto  
CAU A7774-7  
SINFRA-MT




SACID/SINFRA  
Fis.: 196  
Kub.: 8

SEMA/MT  
Fis. 313  
Rub. GAQ



## LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS SEDE SEMA - ROO - DATA: 02/07/2020

INFRA-ESTRUTURA		
ITENS GERAIS		UND
ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS (CONSIDERADO ÁREA DAS SAPATAS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DA SAPATA + 5cm DE LASTRO + ALTURA DO PILAR ENTERRADO)	27.88	M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55cm) - 20cm PARA CADA LADO)	19.98	M3
REATERRO DAS SAPATAS	11.87	M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAME	14.53	M3
BOTAFORA MATERIAL DAS SAPATAS (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO)	7.59	M3
BOTAFORA MATERIAL DAS VIGAS BALDRAME (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO)	7.63	M3
APILOAMENTO DE FUNDO DAS SAPATAS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA	14.66	M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS)	49.96	M2
"^STRO DE CONCRETO - SAPATAS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm)	0.73	M3
STRO DE BRITA - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm)	2.50	M3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS	86.52	M2
SAPATAS		
FORMA PARA FUNDAÇÃO	16.70	M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=30MPA	5.42	M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO	5.42	M3
AÇO CA50 - 8mm	98.00	KG
VIGAS BALDRAMES		
FORMA	86.52	M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=30MPA	5.45	M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO	5.45	M3
AÇO CA60 - 5mm	84.00	KG
AÇO CA50 - 6.3mm	4.00	KG
AÇO CA50 - 8mm	105.00	KG
AÇO CA50 - 10mm	56	KG
AÇO CA50 - 12.5mm	30	KG
PILARES		
FORMA	106.78	M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=30MPA	7.24	M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO	7.24	M3
AÇO CA60 - 5mm	163.00	KG
AÇO CA50 - 10mm	420.00	KG
SUPER-ESTRUTURA		
VIGAS		
FORMA	131.73	M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=30MPA	8.24	M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO	8.24	M3
AÇO CA60 - 5mm	170.00	KG
AÇO CA50 - 6.3mm	51.00	KG
AÇO CA50 - 8mm	154	KG
AÇO CA50 - 10mm	50	KG
AÇO CA50 - 12.5mm	2	KG
LAJE		
FORMA	22.17	M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=30MPA	3.33	M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO	3.33	M3
AÇO CA50 - 8mm	110.00	KG
AÇO CA50 - 10mm	76	KG
COBERTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) - AÇO ASTM A36, ELETRODO E70XX	1878.59	KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO)	173.782	M2
AÇO CA50 (NERVURADO) - 8mm (PARAFUSO DE ANCORAGEM)	1.650	KG
AÇO CA50 (NERVURADO) - 10mm (PARAFUSO DE ANCORAGEM)	14.57	KG

Renan Paris de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 100728754-3  
SACID/SINFRA-MT



PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E REVESTIMENTOS  
ESC.: 1/50



#### O CONCRETO:

Resistência característica do concreto  
PARA BLOCOS:  $F_{ck} \geq 250 \text{ kgf/cm}^2$  (25 MPa);  
PARA PILARES, VIGAS E LAJES:  $F_{ck} \geq 250 \text{ kgf/cm}^2$  (25 MPa);  
Cimento do tipo CP II-F-32, CP IV-32 CP V-ARI;  
Fator água/cimento < ou = 0,55;  
Consumo mínimo de cimento > ou = 320 kg/m³  
Cobertura Nominal Mínima para armaduras em contato com o solo  
de 3,0cm;

Módulo de elasticidade seccante do concreto:  
 $E_{cs} \geq 238,0 \text{ tf/cm}^2$  para C25.

MO: Os agregados a serem utilizados na confecção do concreto  
deverão ser AREIA GROSSA, Brita 1, Brita 2.  
Deve ser dada atenção especial aos efeitos do desenvolvimento  
mais lento da resistência sobre os processos de construção e  
deformação da estrutura quando da retirada do escoramento  
- realizar ensaios que permitam averiguar as condições do  
concreto antes da desforma.

a aço: CA-60B p/ Ø4.2 e Ø 5.0 e CA-50 p/ bitolas superiores a Ø6.3.

ARGA ADOTADA EM VIGAS:  
de alvenaria == 1,3 tf/m³ (distribuição conforme arquitetura);

enarias sob e sobre laje, não executar encunhamento, e sim  
recomendações de execução de juntas de controle horizontal e  
nas alvenarias;

informar as lajes que recebem paredes antes de confirmar a  
tância e o módulo de elasticidade mínimos do concreto especificado;

os vãos de janelas e portas deverão estar providos de vergas;  
os vãos de janelas deverão estar providos de contra-vergas;



	Área de formas (m²)	Volume concreto (m³)
1	16,70	5,42
2	16,70	5,42

utor deverá obedecer as NORMAS vigentes pertinentes à  
30:(Cura,escoramentos,recobrimentos,apoios,traspasse de  
as da armadura, raio dos pinos para dobrar e ganchos,  
gu/cimento,etc.).

Renan Paris de Souza







Engenheiro Civil  
CREA 100728754-3  
SACID/SINFRA-MT

00	30/08/2020	EMISSÃO INICIAL	RENAN
Nº	Date	Alterações	Vista
REVISÕES			
<b>Estado de Mato Grosso - MT</b> Secretaria de Infra-Estrutura e Logística - SINfra Superintendência de Obras - SUOB		<b>INSTITUCIONAL - OBRA NOVA</b>	
TIPO DA OBRA:		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
PROPIETÁRIO CPF OU CNPJ:		SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RUA JACIARA, COLIDER-MT INSCRIÇÃO CADASTRAL:	
ELABORADO POR:		RENAN PARIS DE SOUZA Engenheiro Civil - SACID / SINfra-MT CREA: 100728754-3	
APROVADO POR:		Antonio Carlos Rey de Figueiredo Superintendente - SUOB / SACID / SINfra CAU: A7774-7	
DESENHADOR:		ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES COM REPRESENTAÇÃO DAS SAPATAS	
DESENHO:		FOLHA Nº	
Eng. Renan Paris de Souza		01/14	
ESTATÍSTICA			
% DE OCUPAÇÃO TERREO 00		COD. APROVAD. TERREO DEMAS PAV. 01	



ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO (cm)	UNIT	TOTAL (cm)
S1	50A 1	8	8	112	672	
S1	50A 2	8	4	118	472	
S2	50A 1	8	7	117	618	
S2	50A 2	8	4	128	512	
S3	50A 1	8	8	108	548	
S3	50A 2	8	4	122	488	
S4	50A 1	8	8	112	672	
S4	50A 2	8	4	118	472	
S5	50A 1	8	8	112	672	
S5	50A 2	8	4	113	575	
S6	50A 1	8	8	112	672	
S6	50A 2	8	4	118	472	
S7	50A 1	8	8	108	548	
S7	50A 2	8	4	122	488	
S8	50A 1	8	8	108	548	
S8	50A 2	8	4	122	488	
S9	50A 1	8	7	113	591	
S9	50A 2	8	4	132	528	
S10	50A 1	8	8	112	672	
S10	50A 2	8	4	113	575	
S11	50A 1	8	8	108	548	
S11	50A 2	8	4	122	488	
S12	50A 1	8	8	108	548	
S12	50A 2	8	4	122	488	
S13	50A 1	8	7	113	591	
S13	50A 2	8	4	132	528	
S14	50A 1	8	8	112	672	
S14	50A 2	8	4	118	472	
S15	50A 1	8	7	113	591	
S15	50A 2	8	4	132	528	
S16	50A 1	8	8	108	548	
S16	50A 2	8	4	122	488	
S17	50A 1	8	8	118	628	
S17	50A 2	8	6	142	652	
S18	50A 1	8	8	118	628	
S18	50A 2	8	6	142	652	
S19	50A 1	8	8	108	548	
S19	50A 2	8	4	122	488	

ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	8	248	98
Peso Total		50A =	98 kg





SEMA/MT  
Fls. 315  
Rub. DAD  
GAQ

SACID/SINTRA  
Fls. 198  
Rub. G

Renan Paris de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 100728754-3  
SACID/SINTRA-MT

00	30/04/2000	EMISSAO INICIAL	RENAN
Nº	Date	Alterações	Vizinhos
REVISÕES			
<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>		Estado de Mato Grosso - MT Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINTRA Superintendência de Obras - SUOB	
TIPO DA OBRA:		INSTITUCIONAL - OBRA NOVA	
PROPIETÁRIO DPF OU DCI:		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
LOCAL E INSSCRIÇÃO CADASTRAL:		SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RUA JACIARA, COUDER-MT INSSCRIÇÃO CADASTRAL:	
ELABORADO POR:		RENAN PARIS DE SOUZA Engenheiro Civil - SACID / SINTRA-MT CREA: 100728754-3	
APROVADO POR:		Antonio Carlos Rey de Figueiredo Superintendente - SUOB / SACID / SINTRA CAU: A7774-7	
DATA: 30/04/2000		ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL ARMAMENTO DE SAPATAS S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / S8 / S9 / S10 / S11 / S12 / S13 / S14 / S15 / S16 / S17	
DESENHO:		FOLHA Nº	
Eng. Renan Paris de Souza		02/14	
versão: 00		01	
ESTATÍSTICA			
N.º DE ORÇAMENTOS		CODEF. APROVADO	
TERRENO		DEMOS. PAV.	





AÇO	POS	BIT (mm)	COMPRIMENTO		AÇO	POS	BIT (mm)	COMPRIMENTO	
			UNIT (cm)	TOTAL (cm)				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
P5 Lances 1 a 3			50A	1	10	4	170	680	
			50A	2	10	4	85	344	
			50B	3	5	52	71	3692	
			50A	4	10	4	10	355	1420
			50A	5	10	4	129	516	
			50B	6	5	4	89	178	
P6 Lances 1 a 3			50A	1	10	4	170	680	
			50A	2	10	4	85	344	
			50B	3	5	52	81	4212	
			50A	4	10	4	10	355	1420
			50A	5	10	4	129	516	
			50B	6	5	4	89	178	
P7 Lances 1 a 2			50A	1	10	4	170	680	
			50A	2	10	4	85	344	
			50B	3	5	52	81	3321	
			50A	4	10	4	10	312	1248
			50B	5	5	4	89	178	
P8 Lances 1 a 2			50A	1	10	4	170	680	
			50A	2	10	4	85	344	
			50B	3	5	52	81	4212	
			50A	4	10	4	10	355	1420
			50A	5	10	4	129	516	
			50B	6	5	4	89	178	
P9 Lances 1 a 3			50A	1	10	4	170	680	
			50A	2	10	4	85	344	
			50B	3	5	52	81	4212	
			50A	4	10	4	10	355	1420
			50A	5	10	4	129	516	
			50B	6	5	4	89	178	
P10 Lances 1 a 4			50A	1	10	6	170	1020	
			50A	2	10	6	85	516	
			50B	3	5	61	71	4331	
			50A	4	10	6	10	355	2130
			50A	5	10	6	172	1032	
			50A	6	10	6	105	630	
			50B	7	5	6	89	287	

RESUMO AÇO CA 50-80			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50B	5	422	85
50A	10	311	192

Peso Total 80B = 85 kg  
Peso Total 50A = 192 kg

SACID/SINFRA  
Fis. 199  
Rub. GQ

SEMA/MT  
Fis. 3156  
Rub. DPO  
GAQ






Renan Paris de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 100728754-3  
SACID/SINFRA-MT

00	30/05/2020	EMISSÃO INICIAL	RENNAN
Nr.	Data	Alterações	Vistos
		R E V I S O E S	

ESTADO DE MATO GROSSO - MT  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB

TIPO DA OBRA:	INSTITUCIONAL - OBRA NOVA	
PROPRIETÁRIO CPF OU CNPJ:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
LOCAL E INSSCRIÇÃO CADASTRAL:	SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RUA JACIARA, COLÍDER-MT INSSCRIÇÃO CADASTRAL:	
ELABORADO POR:	RENAN PARIS DE SOUZA Engenheiro Civil - SACID / SINIFRA-MT CREA: 100728754-3	
APROVADO POR:	Antonio Carlos Rey de Figueiredo Superintendente - SUOB / SACID / SINIFRA CAU: A7774-7	
DATA DE ELABORAÇÃO:	00/05/2020	ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL
DESENHOS:	Eng. Renan Paris de Souza	P1 Lances 1 a 3 / P2 Lances 1 a 3 P3 Lances 1 a 3 / P4 Lances 1 a 3 P5 Lances 1 a 3 / P6 Lances 1 a 3 P7 Lances 1 a 3 / P8 Lances 1 a 3 P9 Lances 1 a 3 / P10 Lances 1 a 4
REVISÃO:	00	FOLHA N°: 03/14
ESTATÍSTICA		
% DE OCUPAÇÃO	COD. APROVIT.	IP DE PESO
TERRÉ	DEMAIS PAV.	01





**DETALHE DO POSICIONAMENTO DE GANCHO E ESTRIBO DE PILAR**

**NOTAS:**  
Os ganchos dos pilares devem ser feitos apenas a ferro longitudinal, conforme desenho do gancho de pilar.



POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)	AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
P12 Lance 1 a 4 Atico	4	10	4	170	880	P16 Lance 1 a 3	10	4	170	880
	2	10	4	88	344	50A	2	10	4	86
	3	5	81	81	4941	50A	3	5	52	260
	4	10	4	355	1420	50A	4	10	4	344
	5	10	4	172	688	50A	5	10	4	129
	6	10	4	105	420	50A	6	5	2	89
	7	5	2	89	178	50B	1	10	10	170
P17 Lance 1 a 4	2	10	4	170	880	50A	2	10	4	86
	1	10	4	88	344	50A	3	5	52	260
	2	10	4	355	1420	50A	4	10	4	344
	3	5	81	81	4941	50A	5	5	52	260
	4	10	4	172	688	50A	6	10	10	355
	5	10	4	105	420	50A	7	10	2	89
	6	5	2	89	178	50A	8	10	2	172
P18 Lance 1 a 4	3	5	2	89	178	50A	9	10	2	129
	1	10	4	170	880	50A	10	10	4	105
	2	10	4	88	344	50A	11	5	9	81
	3	5	52	81	4212	50A	12	5	2	89
	4	10	4	355	1420	50B	1	10	10	170
	5	10	4	172	688	50B	2	10	4	86
	6	5	2	89	178	50B	3	5	52	260
P19 Lance 1 a 3	4	10	4	170	880	50B	4	10	4	86
	1	10	4	88	344	50B	5	10	4	105
	2	10	4	355	1420	50B	6	5	52	260
	3	5	81	81	4941	50B	7	10	2	172
	4	10	4	172	688	50B	8	10	2	129
	5	10	4	105	420	50B	9	10	4	105
	6	5	2	89	178	50B	10	10	10	170
	7	10	2	89	178	50B	11	10	10	170
	8	10	2	89	178	50B	12	10	2	89





RESUMO AÇO CA 50-80			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
80B	5	634	98
50A	10	370	228


Peso Total 80B = 98 kg  
Peso Total 50A = 228 kg

SACID/SINFRA  
Fls.: 200  
Rub.: G

SEMA/MT  
Fls.: 317  
Rub.: D  
GAQ

Renan Paris de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 100728754-3  
SACID/SINFRA-MT



DATA: 30/04/2000	DESSINADOR: RENAN
Nr. Data	Alterações
REVISÕES	
 	
Estado de Mato Grosso - MT Secretaria de Infra-Estrutura e Logística - SINFRA Superintendência de Obras - SUOB	
TIPO DA OBRA: INSTITUCIONAL - OBRA NOVA	
PROPRIETÁRIO CPF OU CNPJ: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
LOCAL E INSCRIÇÃO CADASTRAL: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RUA JACARA, COLÍDER-MT INSCRIÇÃO CADASTRAL:	
ELABORADO POR: RENAN PARIS DE SOUZA Engenheiro Civil - SACID / SINFRA-MT CREA: 100728754-3	
APROVADO POR: Antônio Carlos Rey de Figueiredo Superintendente - SUOB / SACID / SINFRA CAU: A7774-7	
DESENHADOR: Eng. Renan Paris de Souza	
ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL P11 Lance 1 a 4 // P12 Lance 1 a 4 P13 Lance 1 a 3 // P14 Lance 1 a 3 P15 Lance 1 a 4 // P16 Lance 1 a 4 P17 Lance 1 a 4 // P18 Lance 1 a 3	
FOLHA Nº: 04/14	
ESTATÍSTICA	
% DE OCUPAÇÃO	COD. APROVAT.
TERREO	DEMOS PAV.
REVEST.	00
% DE PESO	
01	